

PRZEDMIAR INWESTORSKI 967-01-001

CPV: 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

Budowa: Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu Klasztornego (w tym kościół parafialny i klasztor) w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Obiekt: Budynek klasztoru

Rodzaj robót: Docieplenie stropu i wymiana dachu

Lokalizacja: działka numer 822
Ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród

Inwestor:

PRZEDMIAR 967-01-001

Strona 1

30-08-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45212360-7: Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych				
1.1	Docieplenie stropu				
1.1	1	KNR 401-06-09-01-00	Rozebranie podsypki z gliny lub trocin z wapnem grub 10 cm	m ²	857,240
1.1	2	KNR 401-02-03-08-00	Uzupełnienie płyt stropowych zbrojonych betonem B-15	m ³	67,710
1.1	3	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	112,852
1.1	4	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²	857,240
1.1	5	KNR 202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z wełny mineralnej 100 mm	m ²	857,240
1.1	6	KNR 202-06-13-04-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 100 mm - następna warstwa	m ²	857,240
1.2	Wymiana dachu				
1.2	1	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1567,190
1.2	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	235,750
1.2	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	188,600
1.2	4	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połączeń dachowych	m ²	1567,190
1.2	5	KNR 202-04-10-02-00	Ołączenie połączeń dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie co 16 cm	m ²	1567,190
1.2	6	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m ²	1567,190
1.2	7	KNR 202-05-04-05-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną glazurowaną w łuskę	m ²	1475,985
1.2	8	KNR 202-05-04-07-00	Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą	m ²	1475,985
1.2	9	KNR N002-05-03-03-00	Pokrycie dachu blachą miedzianą grub 0,5	m ²	91,200
1.2	10	WKNR W401-05-29-03-00	Wymiana rynien półokrągłych o \varnothing 18 cm z blachy miedzianej	metr	235,750
1.2	11	WKNR W401-05-34-02-00	Wymiana rur okrągłych o \varnothing do 15 cm z blachy miedzianej	metr	208,000
1.2	12	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	7,050
1.2	13	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ³	7,050